MENTORIEL

Formation professionnelle

Habilitation électrique B2V/H2- RECYCLAGE

HTA, HTB, H0(V), H1(V), H2(V), B0, B1(V), B2(V), BR, BE*, BT

DURÉE	PARTICIPANTS	TARIFS
10 h 30 — 1,5 jour Présentiel — inter / intra	1 à 12 stagiaires, selon les moyens pratiques Personnel intervenant en BT / HTA / HTB	Inter : 490 € nets de taxe par stagiaire Intra : A partir de 1700 € nets de taxe par groupe

▪ OBJECTIFS DE LA FORMATION

Objectif principal

Actualiser les compétences de prévention et vérifier leur maintien pour les travaux hors tension en BT, HTA et HTB, les interventions BR, les opérations non électriques et BE en BT, selon les symboles visés et la NF C 18-510.

Public : personnels précédemment formés et habilités pour les travaux BT/HTA/HTB, les interventions BR, les opérations non électriques ou BE en BT concernées.

Prérequis : formation initiale et habilitation antérieures adaptées aux symboles et domaines recyclés ; comprendre les consignes en français ; compétences techniques adaptées pour les opérations électriques.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

→ Réévaluer les risques BT/HTA/HTB, les zones, distances et limites de son habilitation.

→ Réappliquer les procédures de travaux et utiliser les protections adaptées.

→ Contrôler les conditions de mise en sécurité avant travaux, selon son rôle.

→ Exécuter ou diriger les travaux B1(V)/B2(V), H1(V)/H2(V) ; respecter les limites B0/H0(V).

→ Réaliser les interventions BR et les opérations BE visées en BT ; réagir en cas d'urgence.

▪ DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

JOUR 1 — Actualisation et mises en pratique BT / HTA / HTB

Matin · 3 h 30 Positionnement et retours d'expérience ; risques BT/HTA/HTB, zones, distances, voisinage et limites des symboles ; consignes, documents, EPI/EPC et évolutions des pratiques.

Après-midi · 3 h 30 Ateliers selon les symboles : B0/H0(V), B1(V)/B2(V), H1(V)/H2(V), BR et BE ; préparation, mise en sécurité, documents et prévention ; spécificités HTA/HTB, VAT et mise à la terre/court-circuit selon le rôle ; réaction aux incidents.

JOUR 2 — Évaluations et bilan (demi-journée)

Demi-journée · 3 h 30 Mises en situation individuelles et QCM selon les symboles, attributs BE et domaines effectivement recyclés ; contrôle des savoir-faire, correction des écarts, bilan et avis après formation.

*** Parcours adapté aux missions et aux acquis. Symboles, domaines BT/HTA/HTB et attributs BE précisés au devis et dans l'avis après formation ; moyens pratiques correspondants requis. H0(V) : opérations non électriques uniquement.**

▪ MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

Moyens et méthodes

· Retours d'expérience, rappels ciblés, cas pratiques, quiz et livret pédagogique.

· Installations ou dispositifs pédagogiques BT/HTA/HTB adaptés ; EPI/EPC, VAT et matériels spécifiques aux opérations visées.

· Ateliers distincts selon le domaine, les symboles et le rôle préparés.

Évaluation et documents remis

· Positionnement, QCM et évaluations pratiques individuelles pour chaque symbole et domaine recyclés.

· Attestation de fin de formation et avis après formation à l'employeur.

· Le titre d'habilitation est délivré par l'employeur.

▪ ACCÈS, FINANCEMENT ET ACCESSIBILITÉ

Modalités d'accès

· Inscription par courriel ou sur devis, dates convenues avec l'entreprise.

· Présentiel à Ajaccio ou en intra ; moyens pratiques BT/HTA/HTB adaptés aux symboles visés.

· Financement OPCO possible selon conditions du financeur.

Accessibilité et contact

· Aménagements PSH étudiés au cas par cas.

· Référent handicap : 07 87 55 92 75 — contact@mentoriel.com

· Responsable pédagogique : contact@mentoriel.com